



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน.....

ที่.....วันที่.....13.....มกราคม.....2559.....

เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจำลอง สุคันธเมศ - สามแยกโรงเรียนวัดบ้านเนิน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเนิน

อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

จำนวน 1 ชุด

วันนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เลขที่ ..07./2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ..12.. มกราคม พ.ศ. 2559 ได้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจำลอง สุคันธเมศ - สามแยกโรงเรียนวัดบ้านเนิน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 930 เมตร ปรับปรุงโดยใช้วัสดุหินคลุกเสริมผิวจราจร จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตรลิ่มกองเกลี่ยเรียบพร้อมลูกรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับตลอดสาย(ใช้รถสเปรย์น้ำ)และติดตั้งป้ายประชนสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.บ้านเนิน) นั้น

บัดนี้ปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจำลอง สุคันธเมศ - สามแยกโรงเรียนวัดบ้านเนิน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 930 เมตร ปรับปรุงโดยใช้วัสดุหินคลุกเสริมผิวจราจร จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตรลิ่มกองเกลี่ยเรียบพร้อมลูกรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับตลอดสาย(ใช้รถสเปรย์น้ำ)และติดตั้งป้ายประชนสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.บ้านเนิน) รวมเป็นเงิน..... 180,000.00....บาท (-..หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน...-)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมชาย รอดประดิษฐ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุวัฒน์ วัฒนสุนทร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายประสิทธิ์ เข้มอ้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ส่วน โยธา

ประเภท รายการประมาณการโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านจำลอง สู้คันธเมศ - สามแยกโรงเรียนวัดบ้านเนิน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	130,714.80	1.3574	177,431.18	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			180,431.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ			180,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาประมาณ

-

บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %

ประมาณการโดย นายช่างโยธา

(นายสุวัฒน์ วัฒนสุนทร)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมชาย รอดประดิษฐ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวัฒน์ วัฒนสุนทร)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	รายการประมาณการโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านจำลอง สุคันธเมศ - สามแยกโรงเรียนวัดบ้านเนิน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเนิน อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเนิน อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช		
แบบเลขที่ -	รายการเลขที่	ฝ่าย / งาน	โยธา
ประมาณการโดย	นายสุวัฒน์ วัฒนสุนทร	เมื่อวันที่ 13 เดือน	มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทางถมป่า		ตร.ม.			
2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม		ตร.ม.			
3	งานดินขุด		ลบ.ม. ปกติ			
4	งานดินถม - ลูกเรียง		ลบ.ม.			
5	งานเกรดเกลี่ย (ลูกเรียงเสริมคันทาง)		ลบ.ม.			
6	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ใช้รถสปรังน้ำ)	3,255.00	ตร.ม.	13.76	44,788.80	
	6.1 งานหินคลุก + ล้อมกองเกลี่ยเรียบ	200.00	ลบ.ม.	429.63	85,926.00	
	6.2 งานหินผ่านตะแกรง + ล้อมกองเกลี่ยเรียบ		ลบ.ม.			
7	งานไหล่ทาง -		ลบ.ม.			
8	งานทางชนิดลูกรัง		ลบ.ม.			
9	งานท่อระบายน้ำ		ท่อน			
10	งานฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด		เมตร			
11	งานขนย้ายเครื่องจักรกล (ไป - กลับ)		กม.			
				รวม	130,714.80	

ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

หมายเหตุ :