



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....(กองช่าง).....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน.....

ที่...86003/.....วันที่.....12..... กันยายน.....2560.....

เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนสายคอสะพานบ้านใหม่-สามแยกนาห้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน

อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

จำนวน 1 ชุด

วันนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เลขที่ ..239..../2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ .12.. กันยายน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคอสะพานบ้านใหม่-สามแยกนาห้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร ปรับปรุงโดยใช้หินคลุกถมบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวน 360 ลูกบาศก์เมตร ล้อมกอง พร้อมชุดหรือคันทางเกรดเฉลี่ยเรียบบดทับตลอดสาย(ใช้รถสเปรย์น้ำ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย (ตามแบบ อบต.บ้านเนิน) นั้น

บัดนี้ปรากฏผลว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคอสะพานบ้านใหม่-สามแยกนาห้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายการประมาณราคา ปร.4,ปร.5 รวมเป็นเงิน..... 385,000.00....บาท (-..สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน...-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย รอดประดิษฐ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ วัฒนสุนทร)

ลงชื่อ.....

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

ลงชื่อ.....

(นายเชิษฐ์ เรืองศิริ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

12 ก.ย. 2560

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ส่วน กองช่าง

ประเภท รายการประมาณการค่าโครงการปรับปรุงถนนสายคอสะพานบ้านใหม่ - สามแยกนาห้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน อำเภอ
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	273,080.00	1.40	382,312.000	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			385,312.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			385,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

พื้นที่งานพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า

-

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

-

บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %

ประมาณการโดย นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุวัฒน์ วัฒนสุนทร)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง		รายการประมาณการค่าโครงการปรับปรุงถนนสายกอสะพานบ้านใหม่ - สามแยกนาหม่อม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน				
		อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
แบบเลขที่ -		รายการเลขที่	ฝ่าย / งาน	โยธา	กองช่าง	
ประมาณการโดย		นายสุวัฒน์ วัฒนสุนทร	เมื่อวันที่ 12	เดือน กันยายน	พ.ศ. 2560	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทางยางป้า		ตร.ม.			
2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม		ตร.ม.			
3	งานดินขุด		ลบ.ม. ปกติ			
4	งานดินถม - ลูกวัง		ลบ.ม.			
5	งานเกรดเกลี่ยเรียบ (ลูกวังเสริมคันทาง)		ตร.ม.			
6	งานถมวัสดุต่างๆ		ตร.ม.			
	6.1 งานถมวัสดุหินคลุก + ส้มกอมเกลี่ยเรียบ	360.00	ลบ.ม.	453.00	163,080.00	
	6.2 งานวัสดุหินผ่านตะแกรง + ส้มกอมเกลี่ยเรียบ		ลบ.ม.			
	6.3 งานถมทราย		ลบ.ม.			
7	งานขุดรื้อคันทางเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย	10,000.00	ตร.ม.	11.00	110,000.00	
8	งานท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 สก. 1.00 เมตร		ท่อน			
9	งานฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด ยาวแนว		เมตร			
10	งานขนย้ายเครื่องจักรกล (ไป - กลับ)					
				รวม	273,080.00	

หมายเหตุ :